



11

« » 20 r.

РП-1И (РМЭ, п. Медведево, ул. Чехова, д. 24, кадастровый (или условный) номер: 12-01-28/2001-95)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 260816
(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА)

от 27.01.2020

«Пуско-наладочные работы КРУ-10»

Сметная стоимость работ:	45 498,17	руб.
Средства на оплату труда:	18 495,19	руб.
Трудоемкость работ:	90,77	чел.час.
Составлен(а) в ценах 2001 г.		

№ п/п	Шифррасценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, руб.	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	ГЭСНп01-06-020-03 УТВ. ДОКУМЕНТ: Приказ Минстроя России от 18.07.2019 №409/пр	Вторичной цепи трансформатора напряжения трехфазного	система	1	1 548,48	1 548,48
	1.1-4.0	Электромонтажник-наладчик 4 разряда (4 разр.)	чел.-ч	3,17	164,58	521,72
	1-20.3	Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	4,75	216,16	1 026,76
	2.1-6.0	Затраты механизаторов по среднему разряду (6 разр.)	чел.-ч	0,00	(206,10)	(0,00)
		Итого трудовых ресурсов	чел.-ч	7,92		1 548,48
2	ГЭСНп01-12-020-01 УТВ. ДОКУМЕНТ: Приказ Минстроя России от 18.07.2019 №409/пр	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ	испытание	3	1 425,19	4 275,58
	1.1-4.0	Электромонтажник-наладчик 4 разряда (4 разр.)	чел.-ч	8,76	164,58	1 441,72
	1-20.3	Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	13,11	216,16	2 833,86
	2.1-6.0	Затраты механизаторов по среднему разряду (6 разр.)	чел.-ч	0,00	(206,10)	(0,00)
		Итого трудовых ресурсов	чел.-ч	21,87		4 275,58
3	ГЭСНп01-12-021-02 УТВ. ДОКУМЕНТ: Приказ Минстроя России от 18.07.2019 №409/пр	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ	испытание	6	586,89	3 521,33
	1-20.2	Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	10,20	240,73	2 455,45
	1-10.2	Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	6,78	157,21	1 065,88
	2.1-6.0	Затраты механизаторов по среднему разряду (6 разр.)	чел.-ч	0,00	(206,10)	(0,00)

1	2	3	4	5	6	7
		Итого трудовых ресурсов	чел.-ч	16,98		3 521,33
4	ГЭСНп01-02-016-02 УТВ. ДОКУМЕНТ: Приказ Минстроя России от 18.07.2019 №409/пр	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением до 11 кВ	шт	1	2 985,44	2 985,44
	1-20.2	Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	8,64	240,73	2 079,91
	1-10.2	Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	5,76	157,21	905,53
	2.1-6.0	Затраты механизаторов по среднему разряду (6 разр.)	чел.-ч	0,00	(206,10)	(0,00)
		Итого трудовых ресурсов	чел.-ч	14,40		2 985,44
5	ГЭСНп01-02-017-02 УТВ. ДОКУМЕНТ: Приказ Минстроя России от 18.07.2019 №409/пр	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 11 кВ, с твердой изоляцией	шт	6	932,95	5 597,70
	1-20.2	Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	16,20	240,73	3 899,83
	1-10.2	Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	10,80	157,21	1 697,87
	2.1-6.0	Затраты механизаторов по среднему разряду (6 разр.)	чел.-ч	0,00	(206,10)	(0,00)
		Итого трудовых ресурсов	чел.-ч	27,00		5 597,70
6	ГЭСНп01-11-011-01 УТВ. ДОКУМЕНТ: Приказ Минстроя России от 18.07.2019 №409/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,2	2 833,32	566,66
	1.1-6.0	Электромонтажник-наладчик 6 разряда (6 разр.)	чел.-ч	1,30	221,08	286,52
	1-20.3	Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	1,30	216,16	280,14
	2.1-6.0	Затраты механизаторов по среднему разряду (6 разр.)	чел.-ч	0,00	(206,10)	(0,00)
		Итого трудовых ресурсов	чел.-ч	2,60		566,66
ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ.						
Прямые затраты по смете в текущих ценах						18 495,19
В том числе						
ФОТ			чел.-час	90,77		18 495,19
ЗП рабочих			чел.-час	90,77		18 495,19
Итого накладных расходов						12 021,88
Итого сметной прибыли						7 398,07
Всего по смете в текущих ценах с НР и СП						37 915,14
Концовки в текущих ценах по смете						
НДС (20%)						7 583,03
Всего в текущих ценах по смете						45 498,17

Составил  /Репина О.В./

Проверил  /Нурутдинов А.И./